

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO SIWZ ozn. IGN.272.5.2018

na

**LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
POPRZEZ UTWARDZENIE NAWIERZCHNI
NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W WARNINIE
– ETAP I**

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI, PRZEBUDOWA CHODNIKA, NA TERENIE SOSW W WARNINIE, DZ. NR 18, OBR. WARNINO, GM. BIESIEKIEF

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		ETAP I				
	D-00.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		1.1. Roboty pomiarowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, na terenie równinnym	kpl	1.000		
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, na terenie równinnym-dokumentacja powykonawcza	kpl	1.000		
		1.2. Roboty rozbiórkowe				
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych gr. do 7cm grubości z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	122.000		
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m	250.000		
5	D-01.02.04	Ręczne załadunek kamieni polnych i wywiezienie w miejsce wskazane przez Inwestora	m3	0.600		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości do 8cm z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania	m2	8.50		
		2. PODŁOŻE I PODBUDOWY				
7	D-04.01.01	Koryta o głębokości do 50cm pod nawierzchnie ciągów pieszo-jezdnych, wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, zagęszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	395.60		
8	D-04.01.01	Koryta o głębokości do 30cm pod chodniki, wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, zagęszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	102.60		
9	D-04.04.00a	Ulepszenie podłoża warstwą kruszywa niezwiązanego Cnr 0-31.5, zagęszczaną mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	498.20		
10	D-04.04.02b	Podbudowy z kruszywa niezwiązanego C50/30, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	75.00		
11	D-04.04.02b	Podbudowy z kruszywa niezwiązanego C50/30, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	353.00		
12	D-08.01.01b	Oporniki betonowe o wym 12x25cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej	m	147.85		
13	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, ustawione na ławie betonowej z oporem	m	92.80		
14	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu STAROBRUK grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	353.00		
15	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu STAROBRUK grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	75.00		
16	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - przełożenie nawierzchni (kostka z rozbiórki)	m2	8.50		
17	D-03.02.01	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	2.00		
		3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
18	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu 15 cm - humus pozyskany na budowie	m2	151.00		
		Razem				
		Podatek VAT 23.00%				
		Ogółem kosztorys				