

# Postępowanie ozn. ZP.272.1.2020

---

## POWIAT KOSZALIŃSKI

Koszalin, dnia 19.03.2020r.

ZP.272.1.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ozn. ZP.272.1.2020 na PRZEBUDOWĘ, TERMOMODERNIZACJĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO PRZY ULICY ANDERSA 32 W KOSZALINIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

### WYJAŚNIENIA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nr 11

W związku z wnioskiem Wykonawcy, który wpłynął do Zamawiającego dnia 18.03.2020r., Zarząd Powiatu w Koszalinie, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 tekst jednolity), przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami.

#### **PYTANIE nr 1:**

W przedmiarze są urządzenia aktywne Switch 24xGbit+4xSFP+ a na rysunku 48xGbit+4xSFP+. Proszę o doprecyzowanie czy przełączniki mają być 48port czy 24 i czy mają to być zarządzalne jeżeli tak w jakiej klasie.

#### **ODPOWIEDŹ:**

*Należy przyjąć przełączniki 48portowe, niezarządzalne.*

#### **PYTANIE nr 2:**

W przedmiarze jest Punkt dystrybucyjny IDF - wisząca szafa RACK ( a w zestawieniu materiałów stojąca) nigdzie nie opisana i nie wskazana na rzutach (rysunkach). Proszę o informację od czego jest ten PD i gdzie ma się znajdować.

#### **ODPOWIEDŹ:**

*Nie należy ujmować w cenie oferty.*

#### **PYTANIE nr 3:**

Na rysunkach sieć LAN 134gniazda cat.6A w oparciu o kabel cat.7 i całość sprowadzona do GPD. W kosztorysie natomiast podzielono ją na część telefoniczną wykonaną kablami YTKSY i część komputerową cat.6A. Proszę jasno określić czy całe okablowanie ma być wybudowane w oparciu o kabel cat.7 i gniazda 6A, czy też ma być podzielona na część telefoniczną i komputerową - tak jak w kosztorysie.

#### **ODPOWIEDŹ:**

*Całość okablowania określanego jako strukturalne ma być wykonane w sposób jednolity tj. kable cat.7 i gniazda cat.6A. Dotyczy to również wyposażenia szafy krosowej i kabli krosowych.*

#### **PYTANIE nr 4:**

Na rysunkach główne trasy kablowe są prowadzone nad sufitami powieszanymi, dojścia do gniazd realizowane wtynkowo. W kosztorysie natomiast jest prawie ~500m Listw PCV dla budowy tej sieci. Proszę określić czy trasy kablowe mają być budowane zgodnie z rysunkami, czy w korytach kablowych.

#### **ODPOWIEDŹ:**

*Zgodnie z rysunkami, nad sufitem w korytku.*

## Postępowanie ozn. ZP.272.1.2020

---

### **PYTANIE nr 5:**

W DT jest opisana listwa PDU (zarządzalna z monitorowaniem poszczególnych gniazd w czasie rzeczywistym i monitoring środowiskowy serwerowni). W przedmiarze i na rysunkach znajdują się zwykle listwy zasilające i panel wentylacyjny. Proszę o informację którą przyjąć wersję i czy do obydwu szaf, gdyż rozbieżność cenowa między urządzaniami jest znacząca.

### **ODPOWIEDŹ:**

*Do obu szaf należy przyjąć wersję zarządzalną z monitorowaniem.*

Z upoważnienia Zarządu Powiatu w Koszalinie:

**Iwona Murii**

**KIEROWNIK REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Niniejsze wyjaśnienia treści SIWZ będą:

- 1) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;
- 2) a/a.